

СПЕЦИФИКАЦИЈА

за набавку радова 22/21 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Количина
1.	Замена струјних и мрежних инсталација у зидовима доњег спрата (просторије за уметничке радионице) колаксијалним кабловима дужинне са изолационим каналицама 14 м, постављање четири двострука прекидача са заједничким терминалом и уградња четири ЕОН наизменична прекидача 10А беле боје	m ²	40
2.	Реконструкција мреже са бушењем зидова, монтажом каналица, заменом мрежних и струјних инсталација у плафонском зиду велике сале колаксијалним кабловима дужинне 42 м са изолационим каналицама, постављање осам двоструких прекидача са заједничким терминалом и уградња шест ЕОН наизменичних прекидача 10А беле боје	m	15
3.	Демонтажа и постављање колаксијалног мрежног кабла у зидовима и каналицама у плафону великој сали дужине 34м, изоплационе каналице дужине 42 м, постављање каблова за електроакустику исте дужине	m	20
4.	Израда отвора димензија 60*60 на бини и у канцеларији Наручиоца (на плафону) ради системске дератизације објекта и затварање ОСБ плочама дебљине 15 мм, 1.22*44 са системом металне браве 65/40/9 ЦИЛ либеро	ком	2
5.	Санација влаге и глетовање са завршним кречењем зидова у просторији уметничке радионице белом унутрашњом дисперзионом бојом; покривање намештаја и осталог мобилијара	m ²	80
6.	Лепљење украсне самолепљиве тапете у просторији уметничке радионице у висини 1 дужине 18 метара, расх тапете шифре 882407	m	7
7.	Набавка и монтаже стаклене преграде са алуминијумском конструкцијом у боји елоксираног алуминијума профила 6 м са ламинираним стаклом дебљине 8мм у канцеларији. Висина и дужина преградног зида су 3,5 са 2,5 м са клизним механизмом и одрварајућа четири носача стакла	m ²	9
8.	Затварање отвореног дела оставе у висини степеника ОСБ плочама дебљине 15 мм, 1.22*44	m ²	54 чл

НАПОМЕНА: Уговорена цена обухвата сав потребан материјал за радове из спецификације.